

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кровли по адресу: г.Выборг, Школьный переулок, д.3а, 2й подъезд
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 464,657 тыс. руб.

Средства на оплату труда 114,818 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 529,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Август 2019 ТСНБ 2001 ТЕР в редакции 2014 г. Для ЛО

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	материалы	оплаты труда	эксплуатации	материалы	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	ТЕРр58-14-1 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-14-1 КРЫШИ, КРОВЛИ (08.2019) ОЗП=12,63; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,63; МАТ=7,04 НР (41383 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (58286 руб.) СГ (30309 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (58286 руб.)	1,7702 (106,4+70,62) / 100	38895,4 32250,83	1146,68 675,45	5497,89		68853	57090	2030 1196	9733	148,46	262,8	
2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (1)	1,253673 5,49*177,02*1,29/1000	51766,02		51766,02		64898			64898			

Раздел 1. ремонт кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРР58-18-1 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-18-1 КРЫШИ, КРОВЛИ (08.2019) ОЗГ=12.63; ЗМ=6.09; ЗГМ=12.63; МАТ=8.08 НР (6567 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (9249 руб.) СГ (4809 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (9249 руб.)	1,064 106.4/100	15125,74 8692,47	133,86	6299,41		16094	9249	142	6703	45,7	48,62	
4	ТЕРР58-18-4 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смена обрешетки сплошным настиллом из досок толщиной: до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-18-4 КРЫШИ, КРОВЛИ (08.2019) ОЗГ=12.63; ЗМ=6.09; ЗГМ=12.63; МАТ=8.08 НР (9126 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (12854 руб.) СГ (6684 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (12854 руб.)	0,7062 70.62/100	43977,54 18200,97	578,85	25197,72		31057	12854	409	17794	95,69	67,58	
5	ТЕРР58-5-3 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из брусаев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-5-3 КРЫШИ, КРОВЛИ (08.2019) ОЗГ=12.63; ЗМ=6.13; ЗГМ=12.63; МАТ=5.04 НР (15234 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (21457 руб.) СГ (1158 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (21457 руб.)	0,7 (5*8+10*3)/100	55641,61 30652,5	247,65	24741,46		38949	21457	173	17319	150,09	105,06	
6	ТЕРР10-01-092-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс- Дезинфектор" (обработка обрешетки +стропильной системы) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР10-01-092-01 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (08.2019) ОЗГ=12.63; ЗМ=5,33; ЗГМ=12.63; МАТ=10,03 НР (5322 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5913 руб.) СГ (2543 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5913 руб.)	4,235 (295,5+128)/100	3503,79 1382,99	323,42 13,26	1797,38		14839	5857	1370 56	7612	6,83	28,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	ТЕРР58-10-7 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смена: воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-10-7 КРЫШИ, КРОВЛИ (08.2019) ОЗГ=12,63; ЭМ=6,07; ЗТМ=12,63; МАТ=5,05 НР (173 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (244 руб.) СП (127 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (244 руб.)	0,01 1/100	55012,28 24446	58,27	30508,01		550	244		305	119,7	1,2		
8	031910	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью: Люлька (Маш.-ч) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,2	295,81	295,81		355			355					
9	ТЕРР53-1-1 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (прим. дощатая обшивка створки слухового окна) (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-1-1 СТЕНЫ (08.2019) ОЗГ=12,63; ЭМ=7,88; ЗТМ=12,63 НР (23 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (31 руб.) СП (17 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (31 руб.)	0,01298 (1,18*0,55*2)/100	2660,69 2226,16	434,53 139,44		35	29	6	2		12,3	0,16		
10	ТЕРР20-02-002-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-спроительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР20-02-002-02 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (08.2019) ОЗГ=12,63; ЭМ=6,46; ЗТМ=12,63; МАТ=7,56 НР (869 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (887 руб.) СП (497 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (887 руб.)	2	552,96 439,52	33,46 3,92	79,98		1106	879	67	8	160	2,05	4,1	
11	301-4167	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х500 мм (шт.)	2	2435,22		2435,22		4870			4870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	ТЕРР665-2-2 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-2-2 Внутренние санитарно-технические работы (08.2019) ОЗГ=12.63; ЭМ=7.81; ЗЛМ=12.63 НР (656 руб.); 63%=74%*0.85 от ФОТ (1042 руб.) СП (417 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ (1042 руб.)	0,06 6 / 100	17373,95 17269,76	104,19 99,15				1042	1036	6	85,3	5,12		
13	ТЕРР16-04-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (анализируемых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по вводу в эксплуатацию конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-04-001-02 Трубопроводы из ПЛАСТАМАССОВЫХ ТРУБ (08.2019) ОЗГ=12.63; ЭМ=7,5; ЗЛМ=12,63; МАТ=3,41 НР (990 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (1010 руб.) СП (566 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (1010 руб.)	0,06 6 / 100	38735,51 16820,51	73,88 19,45	21841,12			2324	1009	4	1311	70,84	4,25	
14	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР16-04-001-02 Трубопроводы из ПЛАСТАМАССОВЫХ ТРУБ (08.2019) ОЗГ=12.63; ЭМ=7,5; ЗЛМ=12,63; МАТ=3,41	-5,988 -Ф1,р1	213,88		213,88		-1281			-1281				
15	507-4376	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м (шт.)	3	322,08		322,08		966			966				
16	ТЕРР65-38-2 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флютарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-38-2 Внутренние санитарно-технические работы (08.2019) ОЗГ=12.63; ЗЛМ=12,63; МАТ=5,38 НР (242 руб.); 88%=103%*0.85 от ФОТ (275 руб.) СП (132 руб.); 48%=60%*0.8 от ФОТ (275 руб.)	1	578,19 274,7		303,49		578		275		1,38	1,38		

