

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета

Косметический ремонт по адресу: г. Выборг, пер. Школьный, д.3 подъезд №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлен(а) в уровне цен на: сентябрь 2019г

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ:

Наименование сборника индексов пересчета:

Наименование сборника текущих цен:

Сметная стоимость: 194890,02 руб.

Нормативная трудоемкость: 295,16 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 62565,99 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел-ч. на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 08-07-002-0 1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м к стоим. экспл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 8.63; (Н.Р. 104*0.9 = 94% = 1882.76 руб. С.П. 64*0.85 = 54% = 1081.59 руб.)	100 м2 горизон тальной проекции и	0.12	1706.43 1321.55	26.99 0	2393.24	2002.94	19.66 0	80.73 0	9.69 0
2	ТЕР 10-01-059-0 1 прим	Демонтаж подготовных ящиков, инф. стенд. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. к стоим. экспл. машин в т.ч. з/л машинистов: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/л рабочих: 0,7 Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.41, к з/л машинистов: 12.63, (Н.Р. 100 = 100% = 314.23 руб. С.П. 50 = 50% = 157.12 руб.)	100 шт. изделий	0.03	1057.49 799.60	257.89 29.71	352.56	302.97	49.59 11.26	52.61 1.21	1.58 0.04
3	ТЕР 46-02-009-0 2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Индексы: к з/л рабочих: 12.63, (Н.Р. 94*0.9 = 85% = 1630.50 руб. С.П. 56*0.85 = 48% = 920.76 руб.)	100 м2	0.45	337.51 337.51	0 0	1918.24	1918.24	0 0	22.82 0	10.27 0
4	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 6.01, (Н.Р. 67 = 67% = 4561.60 руб. С.П. 40 = 40% = 2723.34 руб.)	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0.14	5063.90 3834.00	27.94 16.44	7821.16	6779.28	30.55 29.07	228.35 0.67	31.97 0.09
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.4732	0	0	0				


5	ТЕРр 61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 6.02, (Н.Р. 67 = 67% = 657.93 руб. С.П. 40 = 40% = 392.80 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.14	1161.80 547.02	14.18 8.34	1488.93	967.24	15.50 14.75	32.58 0.34	4.56 0.05
	(509-9900)	Строительный мусор	Т	0.2366	0		0				
6	ТЕРр 61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 6.01, (Н.Р. 67 = 67% = 2267.31 руб. С.П. 40 = 40% = 1353.62 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	0.58	482.27 459.51	4.17 2.45	3449.79	3366.10	18.89 17.95	28.07 0.10	16.28 0.06
7	ТЕР 15-04-001-0 2	Окразка водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолки, стены) к ст.им. эк.пл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к Индексам: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.21, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 6.09, (Н.Р. 89*0.9 = 80% = 4788.83 руб. С.П. 44*0.85 = 37% = 2214.84 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.179 [0.904+1.275]	333.50 217.20	6.53 0.31	7522.53	5977.51	88.36 8.53	12.78 0.01	27.85 0.02
8	ТЕР 15-02-019-0 3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен к ст.им. эк.пл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/л рабочих: 1,15 Индексам: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 10.42, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 4.6, (Н.Р. 89*0.9 = 80% = 11378.86 руб. С.П. 44*0.85 = 37% = 5262.73 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.04	3834.84 1038.91	58.26 43.95	27374.65	13646.29	631.35 577.29	59.67 2.34	62.06 2.43

	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (ТССЛ для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2019 Ленинградская область)	л	0.012	(61.2)		(0.73)												
9	ТЕР 15-04-005-0 3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен +откосы к ст.им. эксл. машин в.т.ч. з/л машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.14, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 4.9, (Н.Р. 89*0.9 = 80% = 9845.74 руб. С.П. 44*0.85 = 37% = 4553.65 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	1.161 [1.046+0.1 15]	1880.52 838.70	23.54 0.61	18258.98	12298.22	167.81 8.95	49.34 0.03	57.28 0.04								
10	ТЕР 62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.06, (Н.Р. 68 = 68% = 1061.18 руб. С.П. 40 = 40% = 624.22 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.1	1850.50 1235.60	1.20 0	1994.56	1560.56	0.73 0	80.60 0	8.06 0								
11	ТЕР 62-18-3 прим	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей (Фриз) Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.71, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 7.99, (Н.Р. 68 = 68% = 1453.27 руб. С.П. 40 = 40% = 854.86 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.25	1119.01 674.40	11.37 2.45	3013.89	2129.42	19.07 7.74	40.70 0.10	10.18 0.03								
12	ТЕР 62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отряд без рельефа за 2 раза Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 8.69, (Н.Р. 68 = 68% = 3405.00 руб. С.П. 40 = 40% = 2002.94 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.3	1748.20 1321.55	1.20 0	6118.69	5007.35	2.19 0	80.73 0	24.22 0								

13	ТЕРр 62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.71, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 6.39, (Н.Р. 68 = 68% = 905.87 руб. С.П. 40 = 40% = 532.86 руб.)	100 м2 окраши Ваемой поверхн ости	0.055	2701.24 1915.29	11.37 2.45	1606.89	1330.46	4.20 1.70	117.00 0.10	6.44 0.01
14	ТЕРр 62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.71, к з/л машинистов: 12.63, к материалам: 6.6, (Н.Р. 68 = 68% = 3324.45 руб. С.П. 40 = 40% = 1955.56 руб.)	100 м2 окраши Ваемой поверхн ости	0.281	2195.97 1375.08	11.37 2.45	6402.98	4880.20	21.44 8.70	84.00 0.10	23.60 0.03
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				89717.09	62166.78	1069.34 685.94		294.04 2.80
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				89717.09	62166.78	1069.34 685.94		294.04 2.80
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			62166.78				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1069.34				
		в том числе зарплата машинистов:		1			685.94				
		Индекс к стоимости материалов:		1			26480.97				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0.73				
		Итого с индексацией:	руб.				89717.82	62166.78	1069.34 685.94		294.04 2.80
		Накладные расходы %:	%				47477.53				
		Итого с накладными:	руб.				137195.35				
		Сметная прибыль %:	%				24630.89				
		Итого:	руб.				161826.24				
		Налог на добавленную стоимость %	%				32365.25				
		Всего по разделу:	руб.				194191.49				
Раздел 2 Мусор											
1	ТЕРр 69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/л рабочих: 12.63, (Н.Р. 66 = 66% = 73.70 руб. С.П. 40 = 40% = 44.66 руб.)	100 т мусора	0.003	2946.90 2946.90	0 0	111.66	111.66	0 0	214.32 0	0.64 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.3	0	0	0				
2	ТЕРр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки Индексы: к з/л рабочих: 12.63, к материалам: 5.96,	1 т	0.3	31.24 14.04	0 0	83.95	53.20	0 0	1.03 0	0.31 0

3	ТСЦП 01-01-01-04 1	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 12.63,	1 т груза	0.3	61.85 61.85	0	234.35	234.35	0	0	0.58	0	0.17
4	ТСЦП 03-21-01-01 5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км Индексы: к стоимости машин: 6,41, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	1 т груза	0.3	17.57 0	17.57 0	33.79	0	33.79 0	0	0	0	1.12 0
		Кoeffициент на стесненность:		1			463.75	399.21	33.79 0				1.12 0
		Итого со стесненностью:	руб.				463.75	399.21	33.79 0				1.12 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			399.21						
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			33.79						
		в том числе зарплата машинистов:		1			0						
		Индекс к стоимости материалов:		1			30.75						
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0						
		Итого с индексацией:	руб.				463.75	399.21	33.79 0				1.12 0
		Накладные расходы %:	%				73.70						
		Итого с накладными:	руб.				537.45						
		Сметная прибыль %:	%				44.66						
		Итого:	руб.				582.11						
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			116.42						
		Всего по разделу:	руб.				698.53						
		Итого по всем разделам:	руб.				194890.02						
		Всего по смете:	руб.				194890.02						

Составил:



Проверил:

